

附表一：

基础指标标准

项目编号	检查项目	检查内容与方式	标准规定
1	仓库总面积	房产证及现场审核	1-2 星：不小于 5000 米 ²
			3 星以上：不小于 10000 米 ²
2	立体库面积比例	现场审核	4 星：不小于 30%
			5 星：不小于 50%
3	机械装卸作业率	设备清单及现场审核	1 星：有必要的装卸机具
			2 星：机械装卸作业量超过 30%
			3 星：机械化作业量超过 50%
			4 星：机械化作业量超过 70%
			5 星：机械化作业量超过 90%
4	库区通道	现场审核	2-3 星：路面硬化，满足一般货运车辆通行要求
			4-5 星：路面硬化，满足 40 英尺集装箱车辆通行要求
5	装卸作业区	现场审核	2-3 星：场地硬化，满足一般货运车辆装卸作业要求
			4-5 星：场地硬化，满足 40 英尺集装箱车辆装卸作业要求
6	信息系统	现场审核	2 星：具有单机版仓储管理信息系统或用客户系统进行管理
			3 星：库区仓储业务实现信息化管理
			4-5 星：企业全部仓储业务实现信息化管理
7	设备操作人员执证率 ¹	设备清单及证件记录	$\frac{\text{操作人员上岗证数量}}{\text{需执证操作设备数量}} \geq 1$
		现场抽查	现场操作人员均有上岗证
8	消防年检	现场审核	通过消防部门年检
9	其他安全设备	现场审核	4-5 星：拥有自动报警、自动喷淋设备
10	设备年检 ²	设备清单及现场审核	均在年检有效期
11	质量认证	现场审核	4-5 星：通过 ISO9000 认证及复检

注：1、需执证操作人员包括：电梯、叉车、吊车、电工等操作人员。

2、需年检的设备包括：电梯、叉车、吊车、变压器等。